

## E. 12: 建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	娄底职院翔鹰驾校西边挡土墙及围墙维修改造项目	69819.24	3505.90	
1.1	建筑工程	69819.24	3505.90	
合 计		69819.24	3505.90	

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## E.14: 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程内容	计费基础说明	费率 %	金额	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费	分部分项费用合计		49306.61	
1	直接费			49306.55	
1.1	人工费			19908.10	
1.2	材料费			24249.69	
1.2.1	其中:工程设备费/其他	(详见附录C说明第2条规定计算)			
1.3	机械费			5148.76	
2	管理费				
3	其他管理费	(按附录C说明第2条规定计算)	2		
4	利润				
二	措施项目费	1+2+3		10382.17	
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计		6786.52	
1.1	直接费			6787.87	
1.1.1	人工费			5268.60	
1.1.2	材料费			1356.22	
1.1.3	机械费			163.05	
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费	(按E.20总价措施项目计价表计算)		89.75	
3	绿色施工安全防护措施项目费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	6.25	3505.90	
3.1	其中安全生产费	(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)	3.29	1845.51	
三	其他项目费	(按E.23其他项目计价汇总表计算)		8096.89	
四	税前造价	一+二+三		67785.67	
五	应纳税额	四	3	2033.57	
单位工程建安造价		四+五		69819.24	

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原墙体; 2. 砌体材质:标准砖; 3. 拆除高度:1.8m;	m3	43.20	120.21	5193.07	
1.1	N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)		10m3	4.32	1202.08	5192.99	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:10cm;	m2	30.00	15.63	468.90	
2.1	D10-5 + D10-6*(-5)换	拆除混凝土路面层 风镐拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):10		100m <sup>2</sup>	0.30	1562.49	468.75	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:10KM; 3. 其他:包含渣土处置费;	m3	46.20	131.11	6057.28	
3.1	N1-178 + N1-179 *9换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000		10m3	4.62	1161.11	5364.33	
3.2	补	弃土场费		m3	46.20	15.00	693.00	
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖; 2. 墙体类型:240mm厚; 3. 砂浆强度等级、配合比:M10.0砌筑砂浆;	m3	34.80	682.40	23747.52	
4.1	A4-10换	混水砖墙 1砖~使用现拌砂浆~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M10		10m3	3.48	6824.04	23747.66	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现拌混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	8.3981	525.89	4416.48	
5.1	A5-93换	现浇混凝土柱 构造柱~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5(商品砼)~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5(商品砼)		10m3	0.83981	5106.47	4288.46	
本页合计							39883.25	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。  
全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
5.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.83981	152.48	128.05	
6	010202004001	φ12植筋		根	144.00	7.34	1056.96	
6.1	A5-72	植筋增加费 钢筋 φ12		100根	1.44	733.73	1056.57	
7	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.272	6085.33	1655.21	
7.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12	1. 钢筋种类、规格:直径12mm三级钢;	t	0.272	6085.32	1655.21	
8	010515001002	现浇构件钢筋		t	0.066	7040.30	464.66	
8.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6	1. 钢筋种类、规格:直径6mm三级钢;	t	0.066	7040.25	464.66	
9	010507007001	C25混凝土修补		m3	4.50	855.97	3851.87	
9.1	A5-123换	现浇混凝土其他构件 小型构件 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5(商品砼)	1. 构件的类型:混凝土找平层; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 混凝土种类:现拌混凝土;	10m3	0.45	8559.74	3851.88	
10	010201016001	注浆地基		m3	2.00	775.08	1550.16	
10.1	D4-104	注浆 水泥砂浆	原有是挡土墙裂缝处注1: 3水泥砂浆	10m3	0.20	7750.80	1550.16	
11	050101003001	砍挖灌木丛及根		m2	150.00	5.63	844.50	
11.1	F1-17 + F1-18 *5换	砍挖成片乔灌木、绿篱 运距5km内~实际运距km: 10	杂草砍除外运10KM	100m²	1.50	563.21	844.82	
本页合计							9423.36	

注: 1. 本表工程清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	011701003001	砌筑脚手架		m2	360.00	4.81	1731.60	
12.1	A18-31	里脚手架 钢管架(m以内) 3.6		100m <sup>2</sup>	3.60	481.41	1733.08	
13	011702003001	构造柱		m2	60.48	83.58	5054.92	
13.1	A19-19 + A19-21*(-1)换	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑~实际支撑高度(m):1. 8		100m <sup>2</sup>	0.6048	8357.79	5054.79	
本页合计							6786.52	
合 计							56093.13	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

## E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	89.75	
合计					89.75	

注: 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## E.23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额				明细详见E.24表
2	暂估价			7500.00	
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E.25表
2.2	专业工程暂估价			7500.00	明细详见E.25表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		1	596.89	明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				明细详见E.30表
9	其他项目费合计	1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8		8096.89	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

## E.24: 暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	不可预见费	元		
2	检验试验费	元		
合 计				

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## E. 26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	专业工程暂估价		7500.00			
1	光纤线架空保护措施费用		3500.00			
2	一颗直径约50厘米、高约10米的水桐树		4000.00			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	分部分项工程暂估价					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
合 计			7500.00			

注: 此表“暂估金额”由招标人填写, 投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费 + 措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费 + 措施项目费)	1	596.89	详见附录C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合计	-		596.89	

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。

## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	25176.679	1.00	25176.68	
2	01010300004	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	67.32	4.417	297.35	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	278.80	4.606	1284.15	
4	01150300001	六角空心钢	kg	8.815	9.251	81.55	
5	02090300001	单层养护膜	m <sup>2</sup>	129.15	1.242	160.40	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.958	6.80	13.31	
7	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.486	34.981	17.00	
8	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.595	7.342	4.37	
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.195	6.043	13.26	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3133.949	0.463	1451.02	
11	04030400001	粗净砂	m <sup>3</sup>	2.489	227.92	567.29	
12	04031100003	河砂 综合	m <sup>3</sup>	10.116	227.92	2305.64	
13	04130100006	标准砖 240×115×53	m <sup>3</sup>	27.489	386.074	10612.79	
14	05030100002	杉木锯材	m <sup>3</sup>	0.186	2066.985	384.46	
15	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.36	14.04	5.05	
16	13371100001	土工布	m <sup>2</sup>	0.743	7.748	5.76	
17	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.036	9.262	0.33	
18	14353500012	隔离剂	kg	6.048	5.094	30.81	
19	14410500001	结构胶	L	2.929	79.02	231.45	
20	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.512	3.106	4.70	
21	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4.284	5.004	21.44	
22	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.296	12.492	16.19	
23	34110100002	水	t	15.99	4.635	74.11	
24	34110200001	电	kW·h	3.124	0.974	3.04	
25	35010300002	木模板 2440×1220×15	m <sup>2</sup>	14.923	41.464	618.77	
26	35030100002	竹脚手板 侧编	m <sup>2</sup>	2.988	33.885	101.25	
27	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.864	10.393	8.98	
28	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.036	10.393	0.37	
		本页小计	元			43491.53	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。  
全国统一热线: 4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	35031500009	脚手架底座	只	0.108	12.693	1.37	
30	88010100002	钢管使用费	t·月	1.406	75.00	105.45	
31	88010100003	扣件使用费	个·月	353.509	0.20	70.70	
32	88010500001	其他材料费	元	932.494	1.13	1053.72	
33	BC005	弃土场费	m3	46.20	15.00	693.00	
34	H1-4 <sup>1</sup>	现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5(商品砼)	m3	8.524	410.00	3494.84	
35	H1-4 <sup>2</sup>	现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5(商品砼)	m3	4.568	410.00	1872.88	
36	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.126	1356.282	170.89	
37	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	9.798	11.252	110.25	
38	J2-38	电动灌浆机 小型	台班	0.332	24.316	8.07	
39	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.074	887.046	65.64	
40	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.578	442.952	256.03	
41	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.208	461.73	96.04	
42	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	4.943	610.733	3018.85	
43	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小型	台班	0.191	174.772	33.38	
44	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.783	217.368	170.20	
45	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.018	39.661	0.71	
46	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.038	43.967	1.67	
47	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.068	26.901	1.83	
48	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.038	26.211	1.00	
49	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.144	93.674	13.49	
	本页小计		元			11240.01	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

## E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
50	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.013	140.88	1.83	
51	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.03	28.437	0.85	
52	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.012	17.627	0.21	
53	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	5.535	239.789	1327.23	
54	JX001	其他机械费	元	36.288	0.92	33.38	
		本页小计	元			1363.51	
		合 计	元			56095.06	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。